

Sz1 ściana wewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 20cm
- ściana istniejąca cegła pełna12 cm
- płanka PU 8cm - izol. term.
- ściana istniejąca cegła pełna 12 cm

Sz2 ściana wewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 30cm
- ściana istniejąca cegła pełna12 cm
- płanka PU 8cm - izol. term.
- ściana istniejąca cegła pełna 12 cm

Sz3 ściana zewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 20cm
- ściana istniejąca cegła pełna32 cm

Sz4 ściana zewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana istniejąca cegła pełna 40 cm

Sz5 ściana zewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 25 cm

Sz6 ściana zewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 50 cm
- ściana istniejąca cegła pełna 32 cm

Sz7 ściana zewnętrzna
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana istniejąca cegła pełna 52 cm

Sp1 ściana zewn. na szerokości pilastra
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 6cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 50cm
- ściana istniejąca - cegła pełna12 cm
- ściana żelbetowa - izol. term.
- ściana istniejąca - cegła pełna 37 cm

Sp2 ściana zewn. na szerokości pilastra
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 20cm
- ściana istniejąca - cegła pełna 57 cm

Sp3 ściana zewn. na szerokości pilastra
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana istniejąca - cegła pełna 65 cm

Sp4 ściana zewn. na szerokości pilastra
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana żelbetowa 50cm
- ściana istniejąca - cegła pełna 57 cm

Sp5 ściana zewn. na szerokości pilastra
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- bloczek Ytong Multipor 12cm - izol. term.
- ściana istniejąca - cegła pełna 77 cm

S1 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa 30cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- ściana żelbetowa - 30cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S2 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa 20cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- ściana żelbetowa - 20cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S2.1 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa 20cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- ściana żelbetowa - 20cm

S2.2 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa 20cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- ściana żelbetowa - 20cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- grunt
- klej do gresu wodoodporny 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S3 ściana wewnętrzna działowa ceramiczna 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- cegła pełna - 12cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S3.1 ściana wewnętrzna działowa ceramiczna 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- cegła pełna - 12cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- grunt
- klej do gresu – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S3.2 ściana wewnętrzna działowa ceramiczna 12cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- klej do gresu – 0,5cm
- grunt
- cegła pełna - 12cm
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- grunt
- klej do gresu – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S3.3 ściana wewnętrzna działowa ceramiczna 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- cegła pełna - 12cm
- wielat pod płytę g/k - profil 75mm w przestrzeni instalacyjnej - 20cm
- płyta g/k wodoodporna – obudowa wielaty WC - 1,2cm
- grunt
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy - 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S4 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm

S4.1 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S4.2 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 12cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- grunt
- klej do gresu – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S4.3 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 12cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- klej do gresu – 0,5cm
- grunt
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S4.4 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 24cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 24cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- bloczek Ytong Multipor 12cm na taśmie zaprawie YtongMultipor 8-10mm
- siatka zaprawa YtongMultipor z wstępną siatką nylonową zbrojąca - zatarta na gładko
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S4.5 ściana wewnętrzna działowa wapienno-piaskowa 12cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- wielat pod płytę g/k – profil 75mm w przestrzeni instalacyjnej - 20cm
- płyta g/k wodoodporna – obudowa wielaty WC - 1,2cm
- grunt
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S5 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa-ceram. 50cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- ściana torkretowana żelbetowa 20cm
- cegła pełna - istniejąca – 30cm
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S5.1 ściana wewnętrzna konstrukcyjna żelbetowa-ceram. 50cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- ściana torkretowana żelbetowa 20cm
- cegła pełna - istniejąca lub uzupełniana- 30cm
- pustka - dylatacja 7-12cm
- bloczek wapienno-piaskowy typu Silka - 12cm na zaprawie cienkowarstwowej 2mm
- tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S6 ściana wewnętrzna działowa 12,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- gładź gipsowa
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- wielat 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie- 70mm
- wełna kamienna 50kg/m³ między profilami dla GKF – 10cm, dla 2xGKB – 5cm
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- gładź gipsowa
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S6.1 ściana wewnętrzna działowa 12,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- gładź gipsowa
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- wielat 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie- 70mm
- wełna kamienna 50kg/m³ między profilami dla GKF – 10cm, dla 2xGKB – 5cm
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- gładź gipsowa
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S6.2 ściana wewnętrzna działowa 12,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- grunt
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- wielat 1xCW 100 dla GKF lub 1xCW75 dla 2xGKB
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie- 70mm
- wełna kamienna 50kg/m³ między profilami dla GKF – 10cm, dla 2xGKB – 5cm
- płyta GKF - 12,5 mm lub 2x12,5mm GKB
- grunt
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S7 ściana wewnętrzna działowa o odporności REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- gładź gipsowa
- 2 x płyta GKF - 2,5 cm
- wielat 1xCW 75 max co 60cm + taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 70mm
- wełna mineralna gęstość min 43kg/m³ między profilami - 5cm
- 2 x płyta GKF - 12,5 mm
- grunt
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S7.1 ściana wewnętrzna działowa o odporności REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.40.05
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- gładź gipsowa
- 2 x płyta GKF - 2,5 cm
- wielat 1xCW 75 max co 60cm + taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 70mm
- wełna mineralna gęstość min 43kg/m³ między profilami - 5cm
- 2 x płyta GKF - 12,5 mm
- grunt
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

S8 obudowa szachtów Instalacyjnych o odporności REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- grunt
- 2 x 15mm płyta GKF - 3 cm
- profile 1xCW 100 max co 60cm skręcane parami
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 95mm
- wełna mineralna gęstość min 45kg/m³ między profilami UW100- 5cm
- 2 x płyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona między profile UW100 obwodowa mocowana profilem UC09 przykręconym do profilu UW100

S8.1 obudowa szachtów Instalacyjnych o odporności REI120 - 12,5cm typ ref. system Rigips 3.50.10
- płytki gresowe ścienne 30x60cm - 1cm kolor ciemnoszary (odpowiednik RAL 7005) fuga pod kolor płytki - płytki do wys.213cm, powyżej tynk maszynowy gipsowy – 1,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- klej do gresu elastyczny – 0,5cm
- grunt
- 2 x 15mm płyta GKF - 3 cm
- profile 1xCW 100 max co 60cm skręcane parami
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 95mm
- wełna mineralna gęstość min 45kg/m³ między profilami UW100- 5cm
- 2 x płyta GKF - 12,5 mm - 2,5cm wstawiona między profile UW100 obwodowa mocowana profilem UC09 przykręconym do profilu UW100

S9 obudowa otworu wahadła o odporności REI120 - 22,5cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- 2 x płyta GKF - 2,5cm na rusztach nośnych np Rigips Rifleo 12,5mm
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 95mm
- wełna kamienna gęstość min 45kg/m³ układana między profilami CW50- 5cm
- tynk cem.-wap. - wyrównający min.1,5cm
- cegła pełna na zaprawie cem.wap. - 12cm
- tynk cem.-wap. - wyrównający min.1,5cm
- profile 1xCW 50max co 30cm mocowane do ściany
- 2 x płyta GKB do ścian nośnych np Rigips Rifleo 12,5mm

S10 ściana działowa - 20cm
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B
- farba podkładowa lub grunt
- 2 x płyta GKF - 2,5cm
- wielat 1xCW 75 max co 60cm rozsunięte na 1cm
- taśma planikowa uszczelniająca po obwodzie - 2 x 70mm
- 2 x 7cm wełny kamiennej o gęstości min 43 kg/m³ układana między profilami CW70
- 2 x płyta GKF - 2,5cm
- farba podkładowa lub grunt
- farba emulsyjna lateksowa biała NCS S0502-B

UWAGI:
1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
2. WYMIARY I ROZMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ETAPÓW ROBÓT ORAZ ZAMAWIANIEM PRODUKTÓW BUDOWLANYCH.
3. WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.
4. PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI O IE SPEŁNIAJĄCE TAKIE SAME LUB LEPSZE PARAMETRY
UZGODNIONE Z NADZOREM AUTORSKIM
5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE ORAZ ELEMENTY NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- istniejąca ściana, cegła pełna
- nowoprojektowana ściana, cegła pełna, bloczek typu Silka
- istniejąca ściana żelbetowa
- nowoprojektowana ściana żelbetowa
- nowoprojektowana ściana o odporności ogniowej REI 120, konstrukcja stalowa z obudową płyta GKF
- izolacja termiczna bloczek typu Ytong Multipor
- izolacja termiczna płanka PU
- ściany do wyburzenia

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

PIĘTRO	NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	PODZIAŁ FUNKCJONALNY	POW.
5	01	KLATKA SCHOD.	granit naturalny	Ciąg	19,91
5	02	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	20,89
5	03	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	22,78
5	04	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	17,90
5	05	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	17,90
5	06	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	13,49
5	07	SCHOW	wykł. kauczukowa	Ciąg	10,46
5	08	WC-NEPEN.	gres	Ciąg	3,38
5	09	WC męskie	gres	Ciąg	13,54
5	10	[illegible]	gres	Ciąg	15,62
5	11	KOMUNIKACJA	wykł. dywanowa	Ciąg	53,00
5	12	TECHN./SERWER	wykł. kauczukowa	Ciąg	14,28
5	13	SALA KONFERENCYJNA	wykładzina dywan.	Ciąg	6,74
5	14	POM.SOCJALNE	wykł. kauczukowa	Ciąg	15,85
5	15	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	20,29
5	16	POKÓJ BIUROWY	wykładzina dywan.	Ciąg	20,89
5	17	KLATKA SCHOD.	granit naturalny	Ciąg	25,76
5	18	PRZEDSIONEK	granit naturalny	Ciąg	14,88
5	19	PRZEDSIONEK WNĘKOWY	granit naturalny	Ciąg	6,76
5	20	PRZEDSIONEK WNĘKOWY	granit naturalny	Ciąg	6,76
5	21	PRZEDSIONEK	granit natur.	Ciąg	9,50
5	22	PRZEDPOLE EKSPOZYCJI	granit naturalny	Ciąg	35,85
5	23	EKSPOZYCJA	granit naturalny	Ciąg	173,42
5	24	POM. TECHNICZNE	[illegible]	Ciąg	4,69
SUMA POWIERZCHNI					687,34

TYE - TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
CN - CENTRUM NOWOCZESNOŚCI

INWESTOR
GMINA MIASTA TORUŃ
URZĄD MIASTA TORUNIA
ul.Wały gen.Sikorskiego 8

INWESTYCJA
CENTRUM NOWOCZESNOŚCI I
TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
PRZY UL. ŁOKIETKA I UL. DWORCOWEJ 5-10 W TORUNIU
działki o nr ew.:111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obręb 48
oraz działka 194 obręb 48 na długości dz.111 i 112/3 z ob.48

INNOWACYJNA GOSPODARKA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
INWESTYCJE W TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Projekt jest współfinansowany ze funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ramach Narodowego Projektu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz z budżetu państwa i budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZESPOŁ TRZYMA PROJEKTOWA
INGÉROP Polska
INGÉROP POLSKA SP. Z O.O.
ul. Racławicka 146, 02-117 Warszawa, Polska
tel (+48 22) 572 56 91, fax (+48 22) 572 56 95

	MR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jaromir Boruta	16/03/SŁOWK	
OPRACOWANIE: mgr inż. arch. Piotr Hamerski; tech. bud. Aleksandra Ambroziak		Hamerski; Ambroziak
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Piotr Gległa	Wa-999/93	

BRANŻA: ARCHITEKTURA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

RYSUNEK: RZUT 5 PIĘTRA (6 KONDYGNACJA)		WERSJA: 01
SKALA: 1:50	NUMER: T/A/W/R/06	DATA: 28.05.2010