

LEGENDA OZNACZEŃ NA RYSUNKU

- istniejąca ściana, cegła pełna
- nowoprojektowana ściana, bloczek YTONG 24cm
- nowoprojektowana ściana, cegła pełna, bloczek typu Silka
- istniejąca ściana żelbetowa
- nowoprojektowana ściana żelbetowa
- izolacja termiczna - wełna mineralna 10cm
- nowoprojektowana ściana o odporności ogniowej REI 120, konstrukcja stalowa z obustronnie podwójną płytą GKF
- izolacja termiczna bloczek typu Ytong Multipor
- izolacja termiczna pianka PU
- ściany do wyburzenia

EI60* przepusty instalacyjne EI60, drzwi rewizyjne do szachtu EI60

EI30 – ściany wewnętrzne

1. Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio do odporności pożarowej budynku klasy B
2. Dla ścian komór zsypu wymaga się klasy EI60, a dla drzwi komór zsypu klasy EI30.

UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE.
2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KOLEJNYCH ETAPÓW BUDOWY ORAZ ZAMAWIANIEM PRODUKTÓW BUDOWLANYCH.
3. NIE WOLNO SKALOWAĆ RYSUNKÓW - WYMIARY NALEŻY BRAĆ WYŁĄCZNIE Z RYSUNKÓW.
4. PRZEDMIARY BUDOWLANE ORAZ RUCHOMA TECHNICZNIE PRZESTAWIANE W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI MOGĄ ZOSTAĆ ZASTĄPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI O ILE SPEŁNIAJĄ ONE TAKIE SAME LUB WYŻSZE PARAMETRY.
   PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM
5. MATERIAŁY WYKORZESTANE ORAZ ELEMANCYJNE NALEŻY UZGODNIĆ Z NADZOREM AUTORSKIM.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

PIĘTRO	NR POM.	NAZWA POM.	POSADZKA	PODŁOGA PRZEMYSŁOWA/LAKIER	POW.
6	6.01	KLATKA SCHODOWA	PŁYTKI CERAMICZNE	-	19,23
6	6.02	POKÓJ BIUROWY	PŁYTKI DYWANOWE IN SITU	-	68,23
6	6.03	POKÓJ BIUROWY	PŁYTKI DYWANOWE IN SITU	-	7,74
6	6.04	POM.SOCJALNY	PŁYTKI CERAMICZNE	-	3,00
6	6.05	POKÓJ BIUROWY	PŁYTKI DYWANOWE IN SITU	-	13,23
6	6.06	POM. PRACOWNICZY	PŁYTKI DYWANOWE IN SITU	-	2,41
6	6.07	SERWER	PŁYTKI DYWANOWE IN SITU	-	6,07
6	6.09	POM.PORZĄDKOWY	PŁYTKI CERAMICZNE	-	2,41
6	6.10	WC	PŁYTKI CERAMICZNE	-	14,21
6	6.12	KOMUNIKACJA	GRES	-	34,34
6	6.13	SALA INFORMATYCZNA	WYKŁ. KAUCZUKOWA	-	97,60
6	6.14	KLATKA SCHODOWA	GRANIT NATURALNY	-	25,16
6	6.16	PRZEDSIONEK WINDOWY	GRANIT NATURALNY	-	6,76
6	6.17	PRZEDSIONEK WINDOWY	GRANIT NATURALNY	-	6,76
6	6.18	PRZEDSIONEK	GRANIT NATURALNY	-	9,50
6	6.19	EKSPOZYCJA	GRANIT NATURALNY	-	166,22
6	6.20	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA DYWANOWA	-	62,59
6	6.21	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA DYWANOWA	-	40,04
6	6.22	SALA KONFERENCYJNA	WYKŁADZINA DYWANOWA	-	108,18
6	6.23	POKÓJ SPOTKAŃ	WYKŁADZINA DYWANOWA	-	44,77
6	6.24	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA DYWANOWA	-	57,92
6	6.25	PALARNIA	WYKŁ. KAUCZUKOWA	-	2,67
6	6.26	ZAPLECZE	PŁYTKI CERAMICZNE	-	10,44
				SUMA POWIERZCHNI:	693,33

TP - TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
CN - CENTRUM NOWOCZESNOŚCI

REWIZJA	DATA	ZMIANY I UWAGI	OPRACOWAŁ
A	08.2012	PIERWSZA EDYCJA	mgr inż. Michał Oleksiak

ZAMAWIAJĄCY

GMINA MIASTA TORUŃ
URZĄD MIASTA TORUŃ
ul. Wały gen. Sikorskiego 8

NAZWA I ADRES INWESTYCJI

CENTRUM NOWOCZESNOŚCI I TORUŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
TORUŃ UL.ŁOKIETKA 5 I UL.ZWIĄZKOWEJ 8-10 W TORUNIU
działki o nr ew.:111; 112/1; 112/3; 187; 190/1 - obręb 46 oraz działka 194 obręb 48 na długości ds.111 i 112/3 z obrębu 48

BIURO PROJEKTOWE

inwestproj
Pracownia w Toruniu: 87-100 Toruń, ul. Wybickiego 7 tel./fax: +48 56 6553-800; tel. kom.: +48 697 069 678; NIP 879-010-15-36; REGON 871 313 018; e-mail: biuro@inwestproj.eu; www.inwestproj.eu
Pracownia w Bydgoszczy: 85-796 Bydgoszcz, ul. Ks. Ignacego Domeyki 11/U1; tel./fax: +48 52 582 81 80; tel. kom.: +48 697 069 678; NIP 953-21-07-112; REGON 340 288 818; e-mail: biuro@inwestproj.eu; www.inwestproj.eu

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Małgorzata Maria Schmidt
Nr upr. GP-K/Z-7342/126/92

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż.arch. Czesław Gerard Czarnomski
Nr upr. 81/70Bg

TEMAT RYSUNKU: **BUDYNEK "D" i "E" - RZUT SZÓSTEGO PIĘTRA**

SKALA: 1:50

KOD OBIEKTU	BRANŻA	ETAP	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	EDYCJA
RMT	ARC	EXE	1228	007	A

FORMAT: